

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Jana Chrzciciela
w Przyłęku Szlacheckim,
Przyłek Szlachecki 34a, 42-445 Szczekociny

Przyłek Szlachecki, 09.07.2024 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim,
Przyłek Szlachecki 34a, 42-445 Szczekociny

Przedmiotem zamówienia jest:

„*Konserwacja ołtarza bocznego neobarokowego (kaplica lewa) w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim*” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/3366/PolskiLad.

Opis przedmiotu zamówienia:

Projekt zakłada wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej neobarokowego ołtarza bocznego w kaplicy lewej, aby uchronić cenny obiekt przed pogłębiającym się destruktem i zniszczeniem.

Przywrócenie wartości estetycznych i odtworzenie pierwotnego wyglądu poprzez wykonanie złoceń i srebrzeń oraz oryginalnej polichromii. Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytku oraz zakup materiałów konserwatorskich niezbędnych do wykonania prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr B/45/1-23/93, pozycja 5. Obiekt wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich, by zapobiec całkowitej degradacji ich wartości historycznych i estetycznych. Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich przy drewnianym, złoconym i polichromowanym ołtarzu bocznym w kaplicy lewej w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przyłęku Szlacheckim. Obiekt jest w złym stanie. Części konstrukcyjne w stanie rozkładu drewna w niektórych partiach zagrażających zniszczeniu. Struktura drewna oraz warstwy malarskie i pozłotnicze ulegały zniszczeniu pod wpływem zmian wilgotności i temperatury wewnątrz kościoła, działania owadów żerujących w drewnie, starzenia materiałów, uszkodzeń mechanicznych oraz przemalowaniu. Woda podciągana z gruntu oraz wilgotność w kościele kumulowana była w drewnie i następowała degradacja struktury drewna. Od strony odwrocia struktura drewna bardzo naruszona przez owadzie szkodniki drewna – widoczne otwory wylotowe i ślady żerowania zauważalne są w ubytkach drewna.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej struktury ołtarzy i ambony. Zakłada się uchronić obiekt przed pogłębiającym się destruktem i zniszczeniem, wzmocnienie struktury drewna konstrukcyjnego oraz zrekonstruowanie brakujących elementów snycerskie.

Zakłada się odtworzenie bardzo zdegradowanych złoceń w technice pulmentowej na poler i mat.

Planowane jest również usunięcie przemalowań ze struktury ołtarza i powrót do pierwotnych wypraw malarskich po przeprowadzeniu wnikliwych badań

stratygraficznych obiektu lub w chwili niezachowanego oryginału wykonanie zgodnie z odkrywkami rekonstrukcji polichromii ołtarza.

Wpis do rejestru zabytków ruchomych: B/45/1-23/93, z dnia 26.07.1993 r. (poz.5).

Wizji lokalnej dokonały dwie firmy.

Wpłynęła do zamawiającego jedna oferta.

W terminie wskazany w zapytaniu ofertowym tj. do dnia 09.07.2024. do godz. 9.00 wpłynęła jedna oferta:

| LP. | Nazwa/imiona i nazwiska oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy, którego oferta została przyjęta i otwarta | Cena zł brutto |
|-----|--|----------------|
| 1. | MDC RENO KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI Monika Domańska, ul. Kasztanowa 1H, 32-566 Alwernia, NIP 628-189-36-58, REGON 120314665. | 150 000,00 zł |

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

św. Jana Chrzciciela

PRZYŁĘK SZLACHECKI

PRZYŁĘK 34A, 42-445 SZCZEKOCINY

NIP 649-21-16-414, REGON 278093925

tel. 500 277 738

.....
Podpis i pieczęć przedstawiciela Inwestora